องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่ ๒๐๗๕
วันที่ ๗ / ต.ค. / ๖๙
เวลา ๑๓.๓๙ น.

ด่วนที่สุด

ที่ พบ ๐๖๑๘/ ๓๗๔๑

ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด
ถนนบ้านลาด-พุกาม พบ ๗๖๑๕๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานไม่เกิน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ฉบับที่ ๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

ด้วยอำเภอบ้านลาดได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรี ว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน ส่งหนังสือแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานไม่เกิน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ณ ปัจจุบัน เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ ๗๑๖.๘๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๑๐๐.๙๕ % มีอัตราการระบายน้ำ Outflow อยู่ที่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คิดเป็น ๘.๖๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (๓๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) แต่ระดับน้ำและปริมาณน้ำในอ่างยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงของวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานสะสมเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันโครงการได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกำลังสูง (Hydro Flow) จากสำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ติดตั้งช่วยในการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน

จากการรวบรวมข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อมาใช้ในการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานล่วงหน้า ๕ - ๗ วัน พบว่าพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน อยู่ในพื้นที่เสี่ยงรายอำเภอที่จะมีเกณฑ์ปริมาณฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมาก ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปริมาณน้ำที่ไม่ไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) จะเพิ่มขึ้นตามระดับน้ำที่สูงขึ้นภายในอ่างเก็บน้ำจะส่งผลให้มีโอกาสการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมากกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะควบคุมการระบายให้ไม่เกิน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำรายชั่วโมง รวมถึงสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำและการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมการระบายน้ำและแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

๒. พื้นที่ที่มีผลกระทบกับประชาชนในบริเวณแนวเส้นทางการระบายน้ำจากอาคารระบายน้ำล้นจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเพชรบุรี รวมถึงพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีก่อนถึงประตูระบายน้ำเขื่อนเพชร โดยระดับน้ำในแม่น้ำจะยกระดับสูงขึ้นจากเดิม ๐.๑๐ – ๐.๖๐ เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่แต่ละแห่งจะได้รับผลกระทบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา อนันต์วรนาถ)
นายอำเภอบ้านลาด

ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
โทร.๐ - ๓๒๔๙ - ๑๓๑๖ ต่อ ๑๓