

สรุปผลการประมาณราคาโครงการติดตั้งตะขำกั้นนกจ้างเหมาติดตั้งตะขำกั้นนกอาคารเก็บของ และอาคารงานป้องกัน ฯ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

o โครงการโครงการจ้างเหมาติดตั้งตะขำกั้นนกอาคารเก็บของ และอาคารงานป้องกัน ฯ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยซ้อง ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งตะขำกั้นนก	8,041.00	-	8,041.00	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมเป็นเงิน			8,041.00	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			8,000.00	
	ตัวอักษร				แปดพันบาทถ้วน

ประมาณราคา.....^{๘๖๕๖๖}.....ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายอดิศักดิ์ นาคสีง)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
 ประมาณราคาค่าโครงการจ้างเหมามาติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเก็บของ และอาคารงานป้องกัน ๗.
 ปริมาณงาน ติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณห้องเก็บของ และห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองกะป๋อ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยซ้อ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
 ประมาณราคาโดย นายอดิศักดิ์ นาคสังข์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งตาข่ายกันนก								
	1.1 สกรูแวนเฟอร์ 6 ทุน	7.00	ถุง	55.00	385.00	-	-	385.00	
	1.2 แหวนรอง	94.00	ตัว	1.50	141.00	-	-	141.00	
	1.3 ตะขอยึด	1.00	ม้วน	1,180.00	1,180.00	-	-	1,180.00	
	1.4 ไซควงลม	1.00	ตัว	65.00	65.00	-	-	65.00	
	1.5 สกรูแม่ทึลชีส 2 นิ้ว ปลายสว่าน	100.00	ตัว	3.00	300.00	-	-	300.00	
	1.6 ใบตัดบง 4 นิ้ว	3.00	ใบ	30.00	90.00	-	-	90.00	
	1.7 ลวดเชื่อมกัวไนท์	1.00	กิโลกรัม	195.00	195.00	-	-	195.00	
	1.8 เหล็กกล่อง 1"1/4x1"1/4 (หนา 1.2 มิลลิเมตร)	10.00	เส้น	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	1.9 สีสเปรย์กันสนิม	1.00	กระป๋อง	75.00	75.00	-	-	75.00	
	1.10 สกรูปลายสว่าน 6 ทุน	2.00	ถุง	55.00	110.00	-	-	110.00	
	1.11 ค่าแรงช่างฝีมือ	6.00	วัน	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	รวม							8,041.00	