

สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

o โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ทางสาธารณประโยชน์สายประปา)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะเคอง ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

7 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนหินคลุก	296,622.57	1.3642	404,652.51	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
	ป้ายโครงการ	5,000.00	-	5,000.00	
	รวมเป็นเงิน			409,652.51	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			409,000.00	
	ตัวอักษร			สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิตาภา เจียเปลียน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรรษา ชูเหม)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล
ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 276.00 เมตร ทน 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแคง ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฉาบปูน	1,104.00	ตร.ม.	-	-	1.76	1,943.04	1,943.04	
2	งานวัสดุรองพื้นทาง								
	2.1 หินผุ	409.00	ลบ.ม.	230.82	94,405.38	28.10	11,492.90	105,898.28	
	2.2 ลูกกรัง	253.92	ลบ.ม.	308.82	78,415.57	28.10	7,135.15	85,550.73	
3	2.3 หินคลุก	231.84	ลบ.ม.	373.63	86,622.38	28.10	6,514.70	93,137.08	
	ท่อ PVC 6" ชั้น 13.5	4.00	ฟุต	2,523.36	10,093.44	-	-	10,093.44	
	รวม							296,622.57	