

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ที่ทำการ อบต.หนองกะปุ
- สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.หนองกะปุ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)	
1	งานรางระบายน้ำ	221,540.47	1.3051	289,132.47	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	385,624.66	1.3051	503,278.74	
3	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			795,411.21	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			795,400.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคาถนน คสล.	1,048.50	บาท/ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคารางระบายน้ำ	2,350.67	บาท/ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางธัญชนก เอ็มดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปี่
 ประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ที่ทำการ อบต. หนองกะปี่
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 123.00 ม. พร้อมบ่อตกไขมัน, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 80.00 ม. หน้า 0.15 ม.

ลาน คสล.เชื่อมอาคารด้านหลัง อบต. 240.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.หนองกะปี่ ตำบลห้วยซ้อ อ่าغب้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปี่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ								
1.1	งานขุดร่องถนน คสล.เดิม ขนทิ้ง,ปรับเกลี่ยและบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	ดินขุดวางระบายน้ำ	38.43	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,804.57	3,804.57	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	3.07	ลบ.ม.	467.29	1,434.58	91.00	279.37	1,713.95	
1.4	คอนกรีตหยาบ	3.07	ลบ.ม.	1,621.49	4,977.97	398.00	1,221.86	6,199.83	
1.5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	15.06	ลบ.ม.	1,692.21	25,484.68	436.00	6,566.16	32,050.84	
1.6	เหล็กเส้นกลม ๘ 9 มม.	1,249.02	กก.	32.52	40,618.13	4.10	5,120.98	45,739.11	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	37.47	กก.	54.20	2,030.87	-	-	2,030.87	
1.8	ไม้แบบ	98.40	ตร.ม.	112.15	11,035.56	154.00	15,153.60	26,189.16	
1.9	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	41.00	ฟ่อน	670.65	27,496.65	-	-	27,496.65	
1.10	ตะปู	24.60	กก.	42.06	1,034.67	-	-	1,034.67	
	งานฝาปิดรางระบายน้ำ								
1.11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	6.15	ลบ.ม.	1,692.21	10,407.09	436.00	2,681.40	13,088.49	
1.12	เหล็กเส้นกลม SD 30 DB 12 มม.	985.20	กก.	30.67	30,216.08	3.30	3,251.16	33,467.24	
1.13	ลวดผูกเหล็ก	29.55	กก.	54.20	1,601.61	-	-	1,601.61	
1.14	ท่อ พีวีซี 2"	11.53	ฟ่อน	252.34	2,909.48	-	-	2,909.48	
	งานท่อลอดกลมระบายน้ำและบ่อพัก								
1.15	ท่อลอดกลม คสล. มอก.3 Ø 0.30 ม.	13.00	ฟ่อน	340.00	4,420.00	140.00	1,820.00	6,240.00	
								รวมยอดยกไป	203,566.47

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปี่
 ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ที่ทำการ อบต. หนองกะปี่
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 123.00 ม. พร้อมบ่อตกไขมัน, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 80.00 ม. ทน 0.15 ม.

ลาน คสล.เชื่อมอาคารด้านหลัง อบต. 240.00 ตร.ม. ทน 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.หนองกะปี่ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปี่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
								รวมยอดยกมา	203,566.47
1.16	บ่อพักคสล. MH-01	2.00	บ่อ	5,627.00	11,254.00	-	-	11,254.00	
1.17	บ่อพักคสล. MH-02	1.00	บ่อ	6,720.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	รวมค่าแรงงานต้นทุน (1)							221,540.47	
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	ชุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมปรับเกลี่ย บดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	หินคลุกรองพื้นทาง บดทับ	144.00	ลบ.ม.	518.45	74,656.80	-	-	74,656.80	
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	467.29	16,822.44	34.11	1,227.96	18,050.40	
	งานผิวจราจร								
2.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	115.20	ลบ.ม.	1,730.69	199,375.48	82.39	9,491.32	208,866.80	
2.5	เหล็กตะแกรง Wire mash Ø 6 mm. @ 0.20 ม.	768.00	ตร.ม.	78.00	59,904.00	5.00	3,840.00	63,744.00	
2.6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19 มม.	252.28	กก.	27.25	6,874.63	2.90	731.61	7,606.24	
2.7	เหล็กเส้นกลม SD 30 DB 12 มม.	71.04	กก.	30.67	2,178.79	3.30	234.43	2,413.22	
2.8	ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	112.15	2,691.60	-	-	2,691.60	
2.9	ค่าแรงไม้แบบ	80.00	ม.	-	-	20.60	1,648.00	1,648.00	
2.10	ตะปู	6.00	กก.	42.06	252.36	-	-	252.36	
2.11	ยางแอสฟัลท์	12.80	ลิตร	23.58	301.82	-	-	301.82	
							รวมยอดยกไป	380,231.24	

