

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

- โครงการก่อสร้างฝั้งท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1,2 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผน
- ประมาณราคาเมื่อวันที่

4 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	วางระบายน้ำ	570,397.72	1.3642	778,136.56	Factor F
	ป้ายโครงการ	3,500.00	-	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			781,636.56	- เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			781,636.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางธัญชนก เอมดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายบุญญฤทธิ์ ทองปล้อง)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปะ  
 ประมาณราคาก่อสร้างฝั้งท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมปรับปรุถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาวรวม 134.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1,2 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปะ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปะ  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานท่อลอดกลมระบายน้ำและบ่อพัก								
1.1	ท่อลอดกลม คสล. มอก. 3 Ø 0.40 ม.	235.00	ท่อน	480.00	112,800.00	128.00	30,080.00	142,880.00	
1.2	คอนกรีตหยาบ	44.65	ลบ.ม.	1,578.00	70,457.70	426.00	19,020.90	89,478.60	
1.3	คอนกรีต 240 Ksc	9.02	ลบ.ม.	1,678.04	15,135.92	327.00	2,949.54	18,085.46	
1.4	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	452.69	กก.	23.17	10,488.83	4.40	1,991.83	12,480.65	
1.5	เหล็กเส้นกลม DB Ø 16 มม.	494.60	กก.	23.64	11,692.34	3.60	1,780.56	13,472.90	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	28.41	กก.	81.00	2,301.21	-	-	2,301.21	
1.7	ไม้แบบ	22.35	ตร.ม.	548.60	12,261.21	-	-	12,261.21	
1.8	ค่าแรงไม้แบบ	156.48	ตร.ม.	-	-	139.00	21,750.72	21,750.72	
1.9	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	11.20	ท่อน	469.16	5,254.59	-	-	5,254.59	
1.10	ทรายถม	235.00	ลบ.ม.	168.00	39,480.00	-	-	39,480.00	
1.11	ท่อ พีวีซี 2"	3.00	ท่อน	222.00	666.00	-	-	666.00	
1.12	กำแพงปากท่อ คสล.	1.00	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
		<b>รวม 1</b>						<b>363,611.34</b>	
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	ลูกรีดถนน คสล. เดิม พร้อมชนทั้ง	402.00	ตร.ม.	-	-	70.00	28,140.00	28,140.00	
2.2	ทรายหยาบรองพื้น	19.68	ลบ.ม.	467.00	9,190.56	112.00	2,204.16	11,394.72	
2.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม	59.05	ลบ.ม.	1,728.04	102,040.76	81.73	4,826.15	106,866.91	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ  
 ประมาณราคาก่อสร้างฝั้่งท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อบั่ก 24 บ่อ พร้อมปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 134.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1,2 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 6 mm. @ 0.20 m.	393.68	ตร.ม.	70.00	27,557.60	5.00	1,968.40	29,526.00	
	2.5 เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19 มม.	155.82	กก.	26.07	4,062.22	3.60	560.95	4,623.17	
	2.6 ไม้แบบ	6.70	ตร.ม.	548.60	3,675.62	-	-	3,675.62	
	2.7 ค่าแรงไม้แบบ	134.00	ม.	-	-	20.60	2,760.40	2,760.40	
	2.8 ตะปู	10.05	กก.	49.07	493.15	-	-	493.15	
	2.9 ยางแอสฟัลท์	4.02	ลิตร	25.30	101.70	-	-	101.70	
	2.10 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	40.20	เมตร	-	-	24.12	969.62	969.62	
	2.11 หินคลุกไหลทาง	8.04	ลบ.ม.	607.48	4,884.13	-	-	4,884.13	
	<b>รวม 2</b>							193,435.42	
3	งานผิวจราจรหินคลุก บดทับ								
	3.1 หินคลุกบดทับ หนา 0.10 ม.	29.29	ลบ.ม.	455.82	13,350.96	-	-	13,350.96	
	<b>รวม 3</b>							13,350.96	
	<b>รวมค่างานต้นทุม</b>							<b>570,397.72</b>	