แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.00 x 1.00 ม.								
1.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	252.000	ลบ.ม.	19.96	5,029.92	1.3373	26.69	6,726.51	
1.2	งานคอนกรีตหยาบ	28.930	ลบ.ม.	1,810.50	52,377.76	1.3373	2,421.18	70,044.77	
1.3	งานท่อลอดเหลี่ยมชนิดใต้ผิวจราจร (วัสดุถม 0.60 - 3.00 ม. ขนาด 100 x 100 x 11 x 100 cm.	106.000	ท่อน	5,474.26	580,271.56	1.3373	7,320.72	775,997.15	
1.4	งานทรายอัดแน่น								
1.4.1	งานทรายอัดแน่น	16.110	ลบ.ม.	453.92	7,312.65	1.3373	607.02	9,779.20	
1.4.2	งานทรายถมหลังท่อ	25.860	ลบ.ม.	213.09	5,510.50	1.3373	284.96	7,369.19	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm.	164.750	กก.	18.31	3,016.57	1.3373	24.48	4,034.05	
1.6	งานลูกรังบดอัดแน่น	63.000	ลบ.ม.	536.30	33,786.90	1.3373	717.19	45,183.22	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.7	งานถมหินคลุกบดอัดแน่น	33.000	ลบ.ม.	439.32	14,497.56	1.3373	587.50	19,387.58	
1.8	บ่อพักขนาด 1.30 x 1.60 เมตร	11.000	บ่อ	14,597.31	160,570.41	1.3373	19,520.98	214,730.80	
1.9	บ่อพัก ขนาด 3.50 x 2.00 ลึก 3.00 ม.	1.000	บ่อ	65,160.35	65,160.35	1.3373	87,138.93	87,138.93	
1.10	งานเครื่องกว้านและบานระบาย								
1.10.1	งานจัดหาและติดตั้งบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร(คำนวณตามตารางงานบานฝาท่อและเครื่องยก)	1.000	ชุด	28,523.23	28,523.23	1.3373	38,144.11	38,144.11	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	956,057.41				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	1,278,535.51	

ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ .....)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

(อภิรักษ์ ฉิมเฉย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธัญชนก เอมดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญญฤทธิ์ ทองปล้อง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญญฤทธิ์ ทองปล้อง
16 ตุลาคม 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบที่ อบต. กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

ประมาณราคาโดย กองช่าง **เมื่อวันที่**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**บ่อพักขนาด 1.30x1.60 ม. ลึก 2.15 ม.**								
	- ทรายหยาบ	2.28	ลบ.ม.	496.96	1,133.06	112.00	255.36	1,388.42	
	- คอนกรีตหยาบ	2.28	ลบ.ม.	1,810.50	4,127.94	427.00	973.56	5,101.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	18.04	ลบ.ม.	2,000.00	36,080.00	467.00	8,424.68	44,504.68	
	- ไม้แบบ คิด 20 %	16.47	ตร.ม.	607.48	10,007.38	-	-	10,007.38	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	264.77	ตร.ม.	-	-	163.00	43,157.51	43,157.51	
	- ตะปู	66.19	กก.	92.52	6,123.89	-	-	6,123.89	
	- เหล็กเสริม RB9	1,612.44	กก.	21.30	34,344.97	4.90	7,900.95	42,245.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	29.02	กก.	29.32	850.86	-	-	850.86	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	168.30	กก.	20.31	3,418.17	12.00	2,019.60	5,437.77	
	- เหล็กเพลท ขนาด 65x65x6 มม.	17.51	กก.	27.54	482.22	12.00	210.12	692.34	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	11.74	ตร.ม.	32.71	384.01	39.00	457.86	841.87	
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5	5.28	ม.	41.35	218.32	-	-	218.32	
	รวมค่างานต้นทุน (ราคา/แห่ง)							160,570.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบที่ อบต. กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

ประมาณราคาโดย กองช่าง **เมื่อวันที่**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	**บ่อพักขนาด 3.50x2.00 ม. ลึก 3.00 ม.**								
	- ทรายหยาบ	0.84	ลบ.ม.	496.96	417.44	112.00	94.08	511.52	
	- คอนกรีตหยาบ	0.84	ลบ.ม.	1,810.50	1,520.82	427.00	358.68	1,879.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	7.19	ลบ.ม.	2,000.00	14,380.00	467.00	3,357.73	17,737.73	
	- ไม้แบบ คิด 20 %	14.75	ตร.ม.	607.48	8,960.33	-	-	8,960.33	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	44.72	ตร.ม.	-	-	163.00	7,289.36	7,289.36	
	- ตะปู	11.18	กก.	92.52	1,034.37	-	-	1,034.37	
	- เหล็กเสริม DB12	1,150.74	กก.	18.67	21,484.31	3.90	4,487.88	25,972.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.71	กก.	29.32	607.21	-	-	607.21	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	28.45	กก.	20.31	577.81	12.00	341.40	919.21	
	- เหล็กเพลท ขนาด 65x65x6 มม.	2.38	กก.	21.03	50.05	12.00	28.56	78.61	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	1.96	ตร.ม.	32.71	64.11	39.00	76.44	140.55	
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5	0.72	ม.	41.35	29.77	-	-	29.77	
	รวมค่างานต้นทุน (ราคา/แห่ง)							65,160.35	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9	**ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป**			
1.9.1	ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	26	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	36	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	51	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	62	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	72	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.10	**ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต**			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 - 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,500	เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 16 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	6	
1.11	**ประกอบเหล็กรูปพรรณ**			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่น ๆ)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
		กก.	18	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
	ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน ดัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ			
1.12	**ทำโครงหลังคาไม้**			ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ (ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	110	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	196	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	212	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	326	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
2	**งานสถาปัตยกรรม**			
2.1	**งานหลังคา**			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก	ตร.ม.	46	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	51	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	56	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องทรีม่า	ตร.ม.	51	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
		เมตร	46	ครอบข้าง, ครอบชนผนัง
		เมตร	56	ครอบสันโค้ง ตัดกระเบื้องรางตะเข้
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)	ตร.ม.	76	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
	หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	76	ครอบข้าง, ครอบปั้นลม
		เมตร	76	ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)
		เมตร	76	ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.	ต้น	154	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.	ต้น	179	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.	ต้น	205	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.	ต้น	231	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.	ต้น	256	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.	ต้น	282	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.	ต้น	384	
	เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.	ต้น	615	
	ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสมอ (Dowel Bar) ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก			
1.3	**งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน**			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	121	ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	153	ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	181	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	238	ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	292	ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	345	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม.
1.4	**งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ**	ลบ.ม.	121	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	**งานวัสดุรองก้นหลุม**	ลบ.ม.	127	ใส่อิฐหักรองก้นหลุม
		ลบ.ม.	112	ใส่ทรายรองก้นหลุม
1.6	**งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)**			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	427	รองก้นหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	467	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	533	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	581	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	**เทคอนกรีตผสมเสร็จ**	ลบ.ม.	329	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	421	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	522	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	**ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต**			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	144	จำนวน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	163	จำนวน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเรียบผิว	ตร.ม.	192	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	241	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	192	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	228	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง มากกว่า 7.00 ม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.7.2	ตั้งเสา, วางคาน, ตง, ปูพื้นชานพัก ไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	332	พื้นไม้ตีชน ทุกขนาด
		ตร.ม.	349	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.7.3	งานบันไดทเวัสดุตกแต่งผิว (บันได ค.ส.ล.) และอื่น ๆ			
	ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง, หินล้าง กรวดล้าง	เมตร	108	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวหินขัด	เมตร	214	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องทุกชนิด/ ทุกขนาด	เมตร	161	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูหินแกรนิต, หินอ่อน/ ทุกขนาด	เมตร	242	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องยางทุกชนิด/ ทุกขนาด	เมตร	67	มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร
	ลูกนอนบันได เจาะร่องขอบครึ่งวงกลม	เมตร	103	หินอ่อน, หินแกรนิต
	จมูกบันได พี วี ซี., โลหะ ทุกชนิด	เมตร	44	ทุกชนิด, ทุกขนาด
	จมูกบันได เซาะร่อง (หินอ่อน, หินแกรนิต)	เมตร	133	จำนวน 3 ร่อง
2.8	**ค่าทาสีต่าง ๆ (ทารองพื้น 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว)**			*รวมค่านั่งร้าน (สูงไม่เกิน 4 เมตร) สำหรับงานทาสีแล้ว
2.8.1	ค่าทาสีน้ำพลาสติก, สีน้ำอะครีลิค	ตร.ม.	29	ภายใน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	31	ภายใน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	32	ภายนอก ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	35	ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.2	ค่าทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	36	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	39	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3	ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	31	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	36	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4	ค่าทาเชลแล็ก แลคเกอร์ วานิช (สีย้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	46	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	51	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5	ค่าทาน้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	46	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	51	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6	ค่าทาน้ำยากันเชื้อรา (ซิลิโคลน), ทาน้ำยากันแมลง (เซลไดร์)	ตร.ม.	26	ทาจำนวน 1 เที่ยว
	หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่ทาสีรวมในงานทาสีทั้งหมดของงาน/โครงการ เกิน 5,000 ตร.ม.			
2.9	**ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ**			
2.9.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.	513	รื้อกอง
		ลบ.ม.	615	รื้อขนไป
2.9.2	งานรื้อถอนโครงหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	41	รื้อกอง
		ตร.ม.	62	รื้อขนไป
2.9.3	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	51	รื้อกอง
		ตร.ม.	72	รื้อขนไป
2.9.4	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	26	รื้อกอง
		ตร.ม.	31	รื้อขนไป
2.9.5	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	21	รื้อกอง
		ตร.ม.	26	รื้อขนไป
2.9.6	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง	ตร.ม.	26	รื้อกอง
	(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	36	รื้อขนไป

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.58	12.01
2	10.85	15.18
3	13.12	18.36
4	15.39	21.54
5	17.66	24.72
6	19.93	27.90
7	22.20	31.07
8	24.70	34.58
9	27.64	38.69
10	30.57	42.79
11	33.50	46.89
12	36.42	50.99
13	39.36	55.10
14	42.29	59.20
15	45.22	63.30
16	48.15	67.41
17	51.08	71.51
18	54.01	75.61
19	56.94	79.72
20	59.87	83.82
21	62.80	87.92
22	65.74	92.03
23	68.66	96.12
24	71.59	100.23
25	74.53	104.34
26	77.46	108.44
27	80.39	112.54
28	83.32	116.65
29	86.24	120.73
30	89.18	124.85
31	92.10	128.94
32	95.04	133.06
33	97.97	137.16
34	100.91	141.27
35	103.83	145.36
36	106.76	149.47
37	109.70	153.58
38	112.64	157.69
39	115.56	161.79
40	118.49	165.88
41	121.43	170.00
42	124.36	174.11
43	127.28	178.19
44	130.22	182.31
45	133.14	186.40
46	136.08	190.51
47	139.00	194.60
48	141.94	198.72
49	144.85	202.79
50	147.78	206.89
51	150.73	211.02
52	153.64	215.10
53	156.58	219.21
54	159.53	223.34
55	162.44	227.41
56	165.36	231.51
57	168.31	235.63
58	171.26	239.77
59	174.18	243.85
60	177.10	247.94
61	180.04	252.06
62	183.00	256.20
63	185.90	260.26
64	188.82	264.34
65	191.74	268.44
66	194.68	272.55
67	197.64	276.69
68	200.52	280.73
69	203.50	284.90
70	206.41	288.98
71	209.33	293.07
72	212.27	297.17
73	215.21	301.30
74	218.17	305.44
75	221.05	309.46
76	224.03	313.64
77	226.92	317.69
78	229.83	321.76
79	232.85	325.99
80	235.78	330.09
81	238.71	334.20
82	241.55	338.16
83	244.50	342.30
84	247.47	346.46
85	250.45	350.63
86	253.32	354.65
87	256.19	358.67
88	259.21	362.89
89	262.10	366.94
90	265.00	371.00
91	268.05	375.27
92	270.97	379.36
93	273.90	383.46
94	276.84	387.57
95	279.63	391.49
96	282.59	395.62
97	285.55	399.77
98	288.53	403.94
99	291.52	408.12
100	294.34	412.08
101	297.35	416.29
102	300.19	420.26
103	303.21	424.50
104	306.07	428.49
105	309.11	432.76
106	311.98	436.77
107	314.86	440.80
108	317.74	444.83
109	320.82	449.15
110	323.72	453.21
111	326.62	457.27
112	329.53	461.35
113	332.45	465.43
114	335.38	469.53
115	338.31	473.63
116	341.25	477.75
117	344.20	481.88
118	347.15	486.01
119	350.12	490.16
120	353.09	494.32

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว..... ลงวันที่.....มิถุนายน 2569

< กลับหน้าหลัก

เพชรบุรี...

ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ราคาวัสดุก่อสร้าง

ตัวกรองข้อมูล

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน ปี

2569-09

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

หมวดสินค้า

- เลือกทั้งหมด
- วัสดุเทหล่อกับที่
- วัสดุก่อ
- ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ
- วัสดุก่อ

เลือกข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2569
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลดข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดเพชรบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010111200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี	ลบ.ม.	2,616.82
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010122000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	1,930.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010123000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,000.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010124000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,070.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010125000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงก์ระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,210.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010126000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,280.00

< กลับหน้าหลัก

เพชรบุรี...

ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ราคาวัสดุก่อสร้าง

ตัวกรองข้อมูล

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน ปี

2569-09

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

ต่ะปู

หมวดสินค้า

- เลือกทั้งหมด
- วัสดุเทหล่อกับที่
- วัสดุก่อ
- ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ
- วัสดุก่อ

เลือกข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2569
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลดข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดเพชรบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010108200000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรา DEXZON	กก.	92.52
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010108300000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตรา DEXZON	กก.	92.52

< กลับหน้าหลัก

เพชรบุรี...

ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ราคาวัสดุก่อสร้าง

ตัวกรองข้อมูล

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน ปี

2569-09

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

หมวดสินค้า

- เลือกทั้งหมด
- วัสดุเทหล่อกับที่
- วัสดุก่อ
- ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ
- วัสดุก่อ

เลือกข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2569
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลดข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดเพชรบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
02	วัสดุก่อ	0205010100100000	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.40
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0307040101100000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	308.41
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,683.07
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,304.01
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,678.97
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,471.92

กลับหน้าหลัก

ส่วนกลาง...

ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ราคาวัสดุก่อสร้าง

ตัวกรองข้อมูล

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน ปี

2569-09

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

ลวด

หมวดสินค้า

- เลือกทั้งหมด
- วัสดุเกหล่อกับที่
- วัสดุก่อ
- ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ
- วัสดุก่อ

เลือกข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2569
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0308010102700000	คานคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวทึ ขนาด 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 4.50 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	504.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0308010102800000	คานคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวทึ ขนาด 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 5.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	560.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	29.32
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010100600000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.	ตัน	65,000.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010100700000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.	ตัน	65,000.00
04	วัสดชิ้นส่วนหน้าตัดรปต่างๆ	0404010100800000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC	ตัน	65,000.00

< กลับหน้าหลัก

เพชรบุรี...

ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ราคาวัสดุก่อสร้าง

ตัวกรองข้อมูล

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน ปี

2569-09

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

หมวดสินค้า

- เลือกทั้งหมด
- วัสดุเทหล่อกับที่
- วัสดุก่อ
- ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ
- วัสดุก่อ

เลือกข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2569
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลดข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดเพชรบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
04	วสดุชนสวนหนาตดรูปตางๆ	0401020204000000	เหลกเสนกลมผวขอออย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตน	18,698.13
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	317.76
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	373.83
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	579.44
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	785.05
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	906.54

< กลับหน้าหลัก

เพชรบุรี. .

ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ราคาวัสดุก่อสร้าง

ตัวกรองข้อมูล

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน ปี

2569-09

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

สี

หมวดสินค้า

- เลือกทั้งหมด
- วัสดุเทหล่อกับที่
- วัสดุก่อ
- ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ
- วัสดุก่อ

เลือกข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2569
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลดข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดเพชรบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
			ตราช้าง		
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020200100000	ครอบข้าง สีเทาซิเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	64.49
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020200200000	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	71.96
12	วัสดุฉาบผิว	1202010100700000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	แกลลอน	654.21
12	วัสดุฉาบผิว	1202010100800000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	672.90
12	วัสดุฉาบผิว	1203010100800000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	355.14
12	วัสดุฉาบผิว	1203010101000000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา	ถัง	1,448.60

< กลับหน้าหลัก

เพชรบุรี ..

ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ราคาวัสดุก่อสร้าง

ตัวกรองข้อมูล

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน ปี

2569-09

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

หมวดสินค้า

- เลือกทั้งหมด
- วัสดุเกหล่อกับที่
- วัสดุก่อ
- ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ
- วัสดุก่อ

เลือกข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2569
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลดข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดเพชรบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
05	วัสดุก่อ	0506020104700000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ	ท่อน	78.50
05	วัสดุก่อ	0506020104800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ	ท่อน	97.20
05	วัสดุก่อ	0506020104900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ	ท่อน	165.42
05	วัสดุก่อ	0506020105100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ	ท่อน	330.84
05	วัสดุก่อ	0506020105200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ	ท่อน	557.94
05	วัสดุก่อ	0506030100100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อ	ท่อน	64.49

< กลับหน้าหลัก

เพชรบุรี...

ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ราคาวัสดุก่อสร้าง

ดาวน์โหลดข้อมูล

ตัวกรองข้อมูล

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน ปี

2569-09

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

หมวดสินค้า

- เลือกทั้งหมด
- วัสดุเกหล่อกับที่
- วัสดุก่อ
- ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ
- วัสดุก่อ

เลือกข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2569
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดเพชรบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,683.07
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,304.01
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,678.97
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,471.92
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203900000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,488.18

< กลับหน้าหลัก

เพชรบุรี...

ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ราคาวัสดุก่อสร้าง

ดาวน์โหลดข้อมูล

ตัวกรองข้อมูล

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน ปี

2569-09

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

หมวดสินค้า

- เลือกทั้งหมด
- วัสดุเกหล่อกับที่
- วัสดุก่อ
- ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ
- วัสดุก่อ

เลือกข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2569
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดเพชรบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
01	วัสดุเกหล่อกับที่	0101010110600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี	ลบ.ม.	1,999.77
01	วัสดุเกหล่อกับที่	0101010110700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี	ลบ.ม.	2,048.13
01	วัสดุเกหล่อกับที่	0101010110800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี	ลบ.ม.	2,096.50
01	วัสดุเกหล่อกับที่	0101010110900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี	ลบ.ม.	2,144.86
01	วัสดุเกหล่อกับที่	0101010111100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี	ลบ.ม.	2,429.91

เพชรบุรี...

ดาวน์โหลดข้อมูล

ตัวกรองข้อมูล

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน ปี

2569-09

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

หมวดสินค้า

- เลือกทั้งหมด
- วัสดุเกหล่อกับที่
- วัสดุก่อ
- ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ
- วัสดุก่อ

เลือกข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2569
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดเพชรบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
01	วัสดุเกหล่อกับที่	0101010111200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี	ลบ.ม.	2,616.82
01	วัสดุเกหล่อกับที่	0101010122000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	1,930.00
01	วัสดุเกหล่อกับที่	0101010123000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,000.00
01	วัสดุเกหล่อกับที่	0101010124000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,070.00
01	วัสดุเกหล่อกับที่	0101010125000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,210.00
01	วัสดุเกหล่อกับที่	0101010126000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,280.00

< กลับหน้าหลัก

เพชรบุรี...

ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ราคาวัสดุก่อสร้าง

ดาวน์โหลดข้อมูล

ตัวกรองข้อมูล

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน ปี

2569-09

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

หมวดสินค้า

- เลือกทั้งหมด
- วัสดุเทหล่อกับที่
- วัสดุก่อ
- ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ
- วัสดุก่อ

เลือกข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2569
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดเพชรบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,683.07
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,304.01
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,678.97
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,471.92
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203900000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,488.18

< กลับหน้าหลัก

เพชรบุรี ..

ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ราคาวัสดุก่อสร้าง

ดาวน์โหลดข้อมูล

ตัวกรองข้อมูล

เงื่อนไขช่วงเวลา

เดือน: 2569-09 ปี

ค้นหาจากชื่อรายการสินค้า

หมวดสินค้า

- เลือกทั้งหมด
- วัสดุเทหล่อกับที่
- วัสดุก่อ
- ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ
- วัสดุก่อ

เลือกข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2569
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดเพชรบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020204000000	เหล็กเส้นกลมผิวขออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,698.13
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	317.76
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	373.83
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	579.44
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	785.05
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	906.54

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.00 x 1.00 ม.

1.1 งานขุดเปิดหน้าดิน

ค่าขุดเปิดหน้าดิน	=	19.960 บาท/ลบ.ม.
ค่าตักดิน	=	9.690 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม (9.690 + 0.000)	=	9.690 บาท/ลบ.ม.
รวมส่วนขยายตัว (9.690 X 0.000)	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น	=	19.96 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.00 x 1.00 ม.

1.2 งานคอนกรีตหยาบ

ราคาคอนกรีตหยาบ	=	1,810.500 บาท/ลบ.ม.
(จากตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน)		
รวมทั้งสิ้น	=	1,810.50 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.00 x 1.00 ม.

1.3 งานท่อลอดเหลี่ยมชนิดใต้ผิวจราจร (วัสดุถม 0.60 - 3.00 ม. ขนาด 100 x 100 x 11 x 100 cm.

ค่างานต้นทุน = 5,474.26 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.00 x 1.00 ม.

1.4 งานทรายอัดแน่น

1.4.1 งานทรายอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	320.000 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม = 320.000 + 0.000	=	320.000 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวมส่วนยุบตัว = 320.000 X 1.40	=	448.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าบดทับ = ลูกรัง 10 ซม. / 2	=	5.920 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น = 448.00 + 5.92	=	453.92 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.00 x 1.00 ม.

1.4 งานทรายอัดแน่น

1.4.2 งานทรายถมหลังท่อ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	70.000 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 12.000 กม.	=	49.160 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม = 70.000 + 49.160	=	119.160 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวมส่วนยุบตัว = 119.160 X 1.40	=	166.824 บาท/ลบ.ม.
ค่าบดทับ	=	46.270 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น = 166.82 + 46.27	=	213.09 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.00 x 1.00 ม.

1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm.

18,314.720

ค่างานต้นทุน = 18.31 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.00 x 1.00 ม.

1.6 งานลูกรังบดอัดแน่น

ค่าขุดเปิดหน้าบ่อลูกรัง ให้คิดคำนวณโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ค่าขุดเปิดหน้าบ่อลูกรัง	=	(1.00 X 19.960) / (2.50 X 1.25)
	=	6.387 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สูตรการคำนวณ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	270.000 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขุดเปิดหน้าบ่อลูกรัง	=	6.387 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขุด	=	22.390 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 10.000 กม.	=	41.260 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม	=	340.037 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวมส่วนยุบตัว (340.037 X 1.400)	=	476.051 บาท/ลบ.ม.
ค่าบดทับ	=	60.250 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น	=	536.30 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.00 x 1.00 ม.

1.7 งานถมหินคลุกบดอัดแน่น

ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก)	=	90.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 35.000 กม.	=	140.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	230.000 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 230.000 X 1.50	=	345.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	26.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	94.320 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 345.000 + 26.000 + 94.320	=	439.320 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	439.32 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณคางานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.00 x 1.00 ม.

1.8 บ่อพักขนาด 1.30 x 1.60 เมตร

ค่างานต้นทุน = 13,947.63 บาท/บ่อ

รายละเอียดการคำนวณคางานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.00 x 1.00 ม.

1.9 บ่อพัก ขนาด 3.50 x 2.00 ลึก 3.00 ม.

ค่างานต้นทุน = 67,244.00 บาท/บ่อ

รายละเอียดการคำนวณคางานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป 1.00 x 1.00 ม.

1.10 งานเครื่องกว้านและบานระบาย

1.10.1 งานจัดหาและติดตั้งบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร(คำนวณตามตารางงานบาน ฝาท่อและเครื่องยก)

ค่าเครื่องกว้านและบานระบาย พร้อมอุปกรณ์	=	22,818.590 บาท/ชุด
ค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้างพร้อมติดตั้ง (25%)	=	5,704.647 บาท/ชุด
รวมทั้งสิ้น	=	28,523.23 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร จ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคาบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ก.บานฝาทอชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบกลม เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ปริมาณงานขุดลอกรางระบายน้ำ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคาบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ก.บานฝาทอชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบกลม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

งาน			ขนาด 0.20 ม. หมายเลขแบบ 47117		ขนาด 0.25 ม. หมายเลขแบบ 32829		ขนาด 0.30 ม. หมายเลขแบบ 47075		ขนาด 0.40 ม. หมายเลขแบบ 47076		ขนาด 0.50 ม. หมายเลขแบบ 39388	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1. สลักเกลียว, anch bolt	20.00	กก.	4.80	96.00	6.58	131.60	2.90	58.00	2.88	57.60	3.00	60.00
2. เหล็กฉาก	22.06	กก.	45.09	994.69	46.04	1,015.64	49.91	1,101.01	49.91	1,101.01	53.82	1,187.27
3. เหล็กแผ่น	22.87	กก.	5.51	126.01	10.50	240.14	10.35	236.70	15.93	364.32	21.99	502.91
4. เหล็กหล่อ	31.00	กก.	10.00	310.00	14.00	434.00	19.00	589.00	23.00	713.00	33.00	1,023.00
ค่าวัสดุช่วยในการประกอบ/จัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	35.0%	-	534.34	-	637.48	-	694.65	-	782.58	-	970.61
ค่าจัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	30.0%	-	458.01	-	546.41	-	595.42	-	670.78	-	831.95
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,519.05		3,005.27		3,274.79		3,689.29		4,575.75

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบอพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนดเลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคาบ่าน ฝาท่อ และเครื่องยก

ก.บานฝาทอชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบกลม

งาน			ขนาด 0.60 ม. หมายเลขแบบ 30814		ขนาด 0.80 ม. หมายเลขแบบ 30815		ขนาด 1.00 ม. หมายเลขแบบ 30816		ขนาด 1.00 ม. หมายเลขแบบ 35317		ขนาด 1.20 ม. หมายเลขแบบ 33523	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1. สลักเกลียว, anch bolt	20.00	กก.	3.00	60.00	3.90	78.00	3.95	79.00	1.05	21.00	7.90	158.00
2. เหล็กฉาก	22.06	กก.	56.67	1,250.14	92.26	2,035.26	115.42	2,546.17	11.94	263.40	162.81	3,591.59
3. เหล็กแผ่น	22.87	กก.	33.54	767.06	53.40	1,221.26	109.06	2,494.20	32.70	747.85	187.27	4,282.86
4. เหล็กหล่อ	31.00	กก.	44.00	1,364.00	84.00	2,604.00	122.00	3,782.00	490.00	15,190.00	187.00	5,797.00
ค่าวัสดุช่วยในการประกอบ/จัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	35.0%	-	1,204.42	-	2,078.48	-	3,115.48	-	5,677.79	-	4,840.31
ค่าจัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	30.0%	-	1,032.36	-	1,781.55	-	2,670.41	-	4,866.67	-	4,148.84
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,677.98		9,798.55		14,687.26		26,766.70		22,818.60

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ราคาที่เสนอ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคาบ้าน ฝาท่อ และเครื่องยก

ก.บานฝาทอชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบกลม

งาน			ขนาด 1.25 ม. หมายเลขแบบ 33525	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา
1. สลักเกลียว, anch bolt	20.00	กก.	7.90	158.00
2. เหล็กฉาก	22.06	กก.	159.52	3,519.01
3. เหล็กแผ่น	22.87	กก.	200.24	4,579.49
4. เหล็กหล่อ	31.00	กก.	199.00	6,169.00
ค่าวัสดุช่วยในการประกอบ/จัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	35.0%	-	5,048.92
ค่าจัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	30.0%	-	4,327.65
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				23,802.08

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทางรวม 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120

ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคาบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ก.บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบกลม

กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

หมายเหตุ :

1. ค่าขนส่งและติดตั้งบานฝาท่อ เท่ากับ 25% ของราคาบานฝาท่อ
2. ราคาวัสดุไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ราคาวัสดุ ให้ใช้ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หากไม่มีกำหนดราคาไว้ให้สืบจากแหล่งโดยตรง

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ด้านวิศวกรรมราคากลางและสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120

ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคาบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาทอชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร จ้างเหมารวมค่าแรงและวัสดุ / งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคาบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาทอชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

งาน			ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หมายเลขแบบ 56624		ขนาด 0.40 x 0.40 ม. หมายเลขแบบ 56625		ขนาด 0.50 x 0.50 ม. หมายเลขแบบ 58969		ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หมายเลขแบบ 44971		ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หมายเลขแบบ 47522	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1. bronze, ทองเหลือง	270.00	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. สลักเกลียว, anch bolt	20.00	กก.	7.68	153.60	2.88	57.60	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00
3. เหล็กฉาก	22.06	กก.	52.12	1,149.77	53.29	1,175.58	54.93	1,211.76	74.34	1,639.94	92.61	2,042.98
4. เหล็กแผ่น	22.87	กก.	9.72	222.30	15.07	344.65	21.92	501.31	29.45	673.52	41.09	939.73
5. เหล็กหล่อ	31.00	กก.	19.00	589.00	28.00	868.00	33.00	1,023.00	50.00	1,550.00	50.00	1,550.00
ค่าวัสดุช่วยในการประกอบ/จัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	35.0%	-	740.13	-	856.04	-	978.62	-	1,373.21	-	1,607.45
ค่าจัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	30.0%	-	634.40	-	733.75	-	838.82	-	1,177.04	-	1,377.81

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร จำนวน 1 จุด ปริมาณงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

ตารางสำหรับคำนวณอัตราค่าบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาทอชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

งาน			ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หมายเลขแบบ 56624		ขนาด 0.40 x 0.40 ม. หมายเลขแบบ 56625		ขนาด 0.50 x 0.50 ม. หมายเลขแบบ 58969		ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หมายเลขแบบ 44971		ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หมายเลขแบบ 47522	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				3,489.19		4,035.62		4,613.51		6,473.71		7,577.96

งาน			ขนาด 0.80 x 0.80 ม. หมายเลขแบบ 44566		ขนาด 0.90 x 0.90 ม. หมายเลขแบบ 44885		ขนาด 0.90 x 0.90 ม. หมายเลขแบบ 47523		ขนาด 1.00 x 1.00 ม. หมายเลขแบบ 31837		ขนาด 1.00 x 1.00 ม. หมายเลขแบบ 47524	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1. bronze, ทองเหลือง	270.00	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. สลักเกลียว, anch bolt	20.00	กก.	3.00	60.00	6.80	136.00	10.00	200.00	6.80	136.00	10.00	200.00
3. เหล็กฉาก	22.06	กก.	92.28	2,035.70	91.12	2,010.11	110.00	2,426.60	111.03	2,449.32	173.98	3,838.00

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคาบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

งาน			ขนาด 0.80 x 0.80 ม. หมายเลขแบบ 44566		ขนาด 0.90 x 0.90 ม. หมายเลขแบบ 44885		ขนาด 0.90 x 0.90 ม. หมายเลขแบบ 47523		ขนาด 1.00 x 1.00 ม. หมายเลขแบบ 31837		ขนาด 1.00 x 1.00 ม. หมายเลขแบบ 47524	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
4. เหล็กแผ่น	22.87	กก.	53.57	1,225.15	82.56	1,888.15	107.97	2,469.27	97.79	2,236.46	142.92	3,268.58
5. เหล็กหล่อ	31.00	กก.	65.00	2,015.00	100.00	3,100.00	110.00	3,410.00	129.00	3,999.00	140.00	4,340.00
ค่าวัสดุช่วยในการประกอบ/จัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	35.0%	-	1,867.54	-	2,496.99	-	2,977.06	-	3,087.27	-	4,076.30
ค่าจัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	30.0%	-	1,600.75	-	2,140.28	-	2,551.76	-	2,646.23	-	3,493.97
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				8,804.14		11,771.52		14,034.69		14,554.29		19,216.86

อภิรักษ์ ฉิมเฉย
09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร บ้านวิลัยพัฒนาราษฎร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

ตารางสำหรับคำนวณอัตราค่าบ้าน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

งาน			ขนาด 1.00 x 1.25 ม. หมายเลขแบบ 33531		ขนาด 1.20 x 1.20 ม. หมายเลขแบบ 44886		ขนาด 1.20 x 1.20 ม. หมายเลขแบบ 47525		ขนาด 1.20 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 33527		ขนาด 1.20 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 33528	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1. bronze, ทองเหลือง	270.00	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. สลักเกลียว, anch bolt	20.00	กก.	13.16	263.20	7.90	158.00	9.00	180.00	7.90	158.00	5.40	108.00
3. เหล็กฉาก	22.06	กก.	148.40	3,273.70	162.75	3,590.26	7.18	158.39	162.32	3,580.78	6.00	132.36
4. เหล็กแผ่น	22.87	กก.	170.99	3,910.54	184.64	4,222.72	272.29	6,227.27	227.00	5,191.49	256.65	5,869.59
5. เหล็กหล่อ	31.00	กก.	208.00	6,448.00	165.00	5,115.00	175.00	5,425.00	247.00	7,657.00	247.00	7,657.00
ค่าวัสดุช่วยในการประกอบ/จัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	35.0%	-	4,863.41	-	4,580.09	-	4,196.73	-	5,805.54	-	4,818.43
ค่าจัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	30.0%	-	4,168.63	-	3,925.79	-	3,597.20	-	4,976.18	-	4,130.08

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 0.12 กิโลเมตร ด้านวิศวกรรมโยธา/ งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

ตารางสำหรับคำนวณอัตราค่าบ้าน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาทอชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

งาน			ขนาด 1.00 x 1.25 ม. หมายเลขแบบ 33531		ขนาด 1.20 x 1.20 ม. หมายเลขแบบ 44886		ขนาด 1.20 x 1.20 ม. หมายเลขแบบ 47525		ขนาด 1.20 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 33527		ขนาด 1.20 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 33528	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				22,927.48		21,591.87		19,784.59		27,368.99		22,715.46

งาน			ขนาด 1.25 x 1.00 ม. หมายเลขแบบ 38566		ขนาด 1.25 x 1.25 ม. หมายเลขแบบ 33526		ขนาด 1.25 x 1.25 ม. หมายเลขแบบ 36200		ขนาด 1.25 x 1.25 ม. หมายเลขแบบ 47526		ขนาด 1.25 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 31844	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1. bronze, ทองเหลือง	270.00	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. สลักเกลียว, anch bolt	20.00	กก.	7.90	158.00	7.90	158.00	10.02	200.40	10.52	210.40	15.40	308.00
3. เหล็กฉาก	22.06	กก.	165.90	3,659.75	159.55	3,519.67	6.30	138.98	6.56	144.71	166.00	3,661.96

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

ตารางสำหรับคำนวณอัตราค่าบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

งาน			ขนาด 1.25 x 1.00 ม. หมายเลขแบบ 38566		ขนาด 1.25 x 1.25 ม. หมายเลขแบบ 33526		ขนาด 1.25 x 1.25 ม. หมายเลขแบบ 36200		ขนาด 1.25 x 1.25 ม. หมายเลขแบบ 47526		ขนาด 1.25 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 31844	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
4. เหล็กแผ่น	22.87	กก.	155.00	3,544.85	199.66	4,566.22	260.09	5,948.26	300.55	6,873.58	262.80	6,010.24
5. เหล็กหล่อ	31.00	กก.	183.00	5,673.00	174.00	5,394.00	190.00	5,890.00	199.00	6,169.00	284.00	8,804.00
ค่าวัสดุช่วยในการประกอบ/จัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	35.0%	-	4,562.46	-	4,773.26	-	4,262.17	-	4,689.19	-	6,574.47
ค่าจัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	30.0%	-	3,910.68	-	4,091.37	-	3,653.29	-	4,019.31	-	5,635.26
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				21,508.75		22,502.53		20,093.10		22,106.19		30,993.92

อภิรักษ์ ฉิมเฉย
09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ขนาดกว้าง 7 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (e-bidding) งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคาบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

งาน			ขนาด 1.50 x 1.20 ม. หมายเลขแบบ 37240		ขนาด 1.50 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 31839		ขนาด 1.50 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 32850		ขนาด 1.50 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 47527		ขนาด 1.50 x 1.75 ม. หมายเลขแบบ 31846	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1. bronze, ทองเหลือง	270.00	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. สลักเกลียว, anch bolt	20.00	กก.	9.50	190.00	9.50	190.00	10.00	200.00	12.52	250.40	91.00	1,820.00
3. เหล็กฉาก	22.06	กก.	54.00	1,191.24	69.72	1,538.02	65.48	1,444.49	4.40	97.06	151.00	3,331.06
4. เหล็กแผ่น	22.87	กก.	244.80	5,598.58	298.57	6,828.30	399.72	9,141.60	429.10	9,813.52	364.75	8,341.83
5. เหล็กหล่อ	31.00	กก.	185.00	5,735.00	286.00	8,866.00	286.00	8,866.00	296.00	9,176.00	285.00	8,835.00
ค่าวัสดุช่วยในการประกอบ/จัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	35.0%	-	4,450.19	-	6,097.81	-	6,878.23	-	6,767.94	-	7,814.76
ค่าจัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	30.0%	-	3,814.44	-	5,226.70	-	5,895.63	-	5,801.09	-	6,698.37

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

09 ตุลาคม 2569 13:44:43

ตารางสำหรับคำนวณอัตราค่าบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

งาน			ขนาด 1.50 x 1.20 ม. หมายเลขแบบ 37240		ขนาด 1.50 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 31839		ขนาด 1.50 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 32850		ขนาด 1.50 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 47527		ขนาด 1.50 x 1.75 ม. หมายเลขแบบ 31846	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				20,979.45		28,746.83		32,425.94		31,906.02		36,841.02

งาน			ขนาด 1.75 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 33532		ขนาด 1.75 x 1.75 ม. หมายเลขแบบ 31840		ขนาด 1.75 x 1.75 ม. หมายเลขแบบ 33430		ขนาด 1.75 x 1.75 ม. หมายเลขแบบ 47528		ขนาด 1.75 x 2.00 ม. หมายเลขแบบ 33530	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1. bronze, ทองเหลือง	270.00	กก.	0.00	0.00	30.48	8,229.60	31.00	8,370.00	30.00	8,100.00	0.00	0.00
2. สลักเกลียว, anch bolt	20.00	กก.	11.98	239.60	20.96	419.20	22.56	451.20	21.28	425.60	18.54	370.80
3. เหล็กฉาก	22.06	กก.	7.60	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร บ้านวิธีพัฒนาราษฎร์เจริญ ตำบลวังมะนาว อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี / งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

ตารางสำหรับคำนวณอัตราค่าแบน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

งาน			ขนาด 1.75 x 1.50 ม. หมายเลขแบบ 33532		ขนาด 1.75 x 1.75 ม. หมายเลขแบบ 31840		ขนาด 1.75 x 1.75 ม. หมายเลขแบบ 33430		ขนาด 1.75 x 1.75 ม. หมายเลขแบบ 47528		ขนาด 1.75 x 2.00 ม. หมายเลขแบบ 33530	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
4. เหล็กแผ่น	22.87	กก.	460.00	10,520.20	444.03	10,154.97	470.00	10,748.90	523.00	11,961.01	542.76	12,412.92
5. เหล็กหล่อ	31.00	กก.	335.00	10,385.00	516.30	16,005.30	523.00	16,213.00	514.00	15,934.00	561.00	17,391.00
ค่าวัสดุช่วยในการประกอบ/จัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	35.0%	-	7,459.36	-	12,183.17	-	12,524.08	-	12,747.21	-	10,561.15
ค่าจัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	30.0%	-	6,393.74	-	10,442.72	-	10,734.93	-	10,926.18	-	9,052.42
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				35,165.55		57,434.96		59,042.12		60,094.01		49,788.29

อภิรักษ์ ฉิมเฉย
09 ตุลาคม 2569 13:44:43

ตารางสำหรับคำนวณอัตราค่าบ้าน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาทอชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

งาน			ขนาด 1.80 x 1.80 ม. หมายเลขแบบ 44972		ขนาด 1.80 x 1.80 ม. หมายเลขแบบ 47529		ขนาด 2.00 x 1.75 ม. หมายเลขแบบ 31849		ขนาด 2.00 x 2.00 ม. หมายเลขแบบ 31841		ขนาด 2.00 x 2.00 ม. หมายเลขแบบ 47530	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1. bronze, ทองเหลือง	270.00	กก.	32.00	8,640.00	32.00	8,640.00	41.00	11,070.00	44.00	11,880.00	44.00	11,880.00
2. สลักเกลียว, anch bolt	20.00	กก.	22.72	454.40	22.72	454.40	22.22	444.40	36.80	736.00	36.80	736.00
3. เหล็กฉาก	22.06	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. เหล็กแผ่น	22.87	กก.	508.00	11,617.96	566.00	12,944.42	507.50	11,606.52	706.00	16,146.22	746.00	17,061.02
5. เหล็กหล่อ	31.00	กก.	536.00	16,616.00	536.00	16,616.00	600.00	18,600.00	680.00	21,080.00	680.00	21,080.00
ค่าวัสดุช่วยในการประกอบ/จัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	35.0%	-	13,064.93	-	13,529.19	-	14,602.32	-	17,444.78	-	17,764.96
ค่าจัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	30.0%	-	11,198.51	-	11,596.45	-	12,516.28	-	14,952.67	-	15,227.11

อภิรักษ์ ฉิมเฉย
09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร งานวิศวกรรมโยธา งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคาบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาทอชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

งาน			ขนาด 1.80 x 1.80 ม. หมายเลขแบบ 44972		ขนาด 1.80 x 1.80 ม. หมายเลขแบบ 47529		ขนาด 2.00 x 1.75 ม. หมายเลขแบบ 31849		ขนาด 2.00 x 2.00 ม. หมายเลขแบบ 31841		ขนาด 2.00 x 2.00 ม. หมายเลขแบบ 47530	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1. bronze, ทองเหลือง	270.00	กก.	32.00	8,640.00	32.00	8,640.00	41.00	11,070.00	44.00	11,880.00	44.00	11,880.00
2. สลักเกลียว, anch bolt	20.00	กก.	22.72	454.40	22.72	454.40	22.22	444.40	36.80	736.00	36.80	736.00
3. เหล็กฉาก	22.06	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. เหล็กแผ่น	22.87	กก.	508.00	11,617.96	566.00	12,944.42	507.50	11,606.52	706.00	16,146.22	746.00	17,061.02
5. เหล็กหล่อ	31.00	กก.	536.00	16,616.00	536.00	16,616.00	600.00	18,600.00	680.00	21,080.00	680.00	21,080.00
ค่าวัสดุช่วยในการประกอบ/จัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	35.0%	-	13,064.93	-	13,529.19	-	14,602.32	-	17,444.78	-	17,764.96
ค่าจัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	30.0%	-	11,198.51	-	11,596.45	-	12,516.28	-	14,952.67	-	15,227.11

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

ตารางสำหรับคำนวณอัตราค่าบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

งาน			ขนาด 1.80 x 1.80 ม. หมายเลขแบบ 44972		ขนาด 1.80 x 1.80 ม. หมายเลขแบบ 47529		ขนาด 2.00 x 1.75 ม. หมายเลขแบบ 31849		ขนาด 2.00 x 2.00 ม. หมายเลขแบบ 31841		ขนาด 2.00 x 2.00 ม. หมายเลขแบบ 47530	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				61,591.79		63,780.45		68,839.53		82,239.66		83,749.08

งาน			ขนาด 2.00 x 2.25 ม. หมายเลขแบบ 37204	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา
1. bronze, ทองเหลือง	270.00	กก.	47.00	12,690.00
2. สลักเกลียว, anch bolt	20.00	กก.	55.36	1,107.20
3. เหล็กฉาก	22.06	กก.	0.00	0.00

อภิรักษ์ ฉิมเฉย
09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทางรวม 120 ม. ตามแบบกรมทางหลวงชนบท (e-bidding) งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนดเลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ตารางสำหรับคำนวณอัตราค่าแบบ ฝาท่อและเครื่องยก

ข. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

งาน			ขนาด 2.00 x 2.25 ม. หมายเลขแบบ 37204	
รายการ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา
4. เหล็กแผ่น	22.87	กก.	726.00	16,603.62
5. เหล็กหล่อ	31.00	กก.	900.00	27,900.00
ค่าวัสดุช่วยในการประกอบ/จัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	35.0%	-	20,405.29
ค่าจัดทำ (ร้อยละของราคาวัสดุรวม)	-	30.0%	-	17,490.25
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				96,196.35

อภิรักษ์ ฉิมเฉย
09 ตุลาคม 2569 13:44:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เสียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120

ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคาบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

ข. บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม

กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

หมายเหตุ :

1. ค่าขนส่งและติดตั้งบานฝาท่อ เท่ากับ 25% ของราคาบานฝาท่อ
2. ราคาวัสดุไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ราคาวัสดุ ให้ใช้ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หากไม่มีกำหนดราคาไว้ให้สืบจากแหล่งโดยตรง

อภิรักษ์ ฉิมเฉย
09 ตุลาคม 2569 13:44:43

ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

องค์ประกอบ / งาน	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	DENTAL CONCRETE		คอนกรีตดาด		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่		คอนกรีตหยาบ		คอนกรีตโครงสร้าง 140 KSC*	
			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
ค่าวัสดุหลัก	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. หินใหญ่	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	0.61	0.00	-	-	-	-
2. หินย่อย	455.00	ลบ.ม.	0.82	373.10	0.77	350.35	0.57	259.35	0.82	373.10	0.86	391.30
3. ทรายหยาบ	369.16	ลบ.ม.	0.87	321.17	0.89	328.55	0.66	243.65	0.87	321.17	0.80	295.33
4. ปูนซีเมนต์	147.66	ถุง	4.71	695.48	6.24	921.40	4.81	710.24	4.71	695.48	5.86	865.29
ค่าแรงงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าแรงงานทั่วไป	-	เหมารวม	-	169.16	-	-	-	56.72	-	-	-	-
2. ค่าผสมคอนกรีต	-	เหมารวม	-	203.59	-	248.85	-	191.83	-	203.59	-	233.87
3. ค่าเทคอนกรีต	-	เหมารวม	-	129.56	-	196.20	-	151.25	-	129.56	-	184.40
4. ค่าบ่มคอนกรีต	-	เหมารวม	-	-	-	210.02	-	86.17	-	-	-	86.17
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค เลียบถนนทางหลวงชนบท พบ.5020 แยก ทช.พบ.4037 (กม.ที่ 11+580) - บ้านโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+865 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 4+985 ระยะทาง 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+120 กว้าง 1 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 1 เมตร จำนวน 12 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองกะปุ กำหนด

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

องค์ประกอบ / งาน	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	DENTAL CONCRETE		คอนกรีตดาด		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่		คอนกรีตหยาบ		คอนกรีตโครงสร้าง 140 KSC*	
			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1. ค่าซ่อมเครื่องจักร	-	เหมารวม	-	14.44	-	42.72	-	24.95	-	14.44	-	30.42
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	เหมารวม	-	63.14	-	209.89	-	117.72	-	63.14	-	143.51
3. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	เหมารวม	-	10.02	-	11.61	-	13.22	-	10.02	-	20.67
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**1,979.66**		**2,519.59**		**1,855.10**		**1,810.50**		**2,250.96**

องค์ประกอบ / งาน	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	คอนกรีตโครงสร้าง 175 KSC*		210 KSC*		245 KSC*		280 KSC*		315 KSC*	
			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
ค่าวัสดุหลัก	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. หินใหญ่	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. หินย่อย	455.00	ลบ.ม.	0.88	400.40	0.89	404.95	0.79	359.45	0.80	364.00	0.80	364.00

ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

องค์ประกอบ	งาน		คอนกรีตโครงสร้าง									
			175 KSC*		210 KSC*		245 KSC*		280 KSC*		315 KSC*	
	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
3. ทรายหยาบ	369.16	ลบ.ม.	0.76	280.56	0.73	269.49	0.62	228.88	0.60	221.50	0.57	210.42
4. ปูนซีเมนต์	147.66	ถุง	6.50	959.79	7.19	1,061.68	7.82	1,154.70	8.61	1,271.35	9.57	1,413.11
ค่าแรงงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าแรงงานทั่วไป	-	เหมารวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าผสมคอนกรีต	-	เหมารวม	-	259.05	-	286.48	-	311.83	-	343.64	-	381.73
3. ค่าเทคอนกรีต	-	เหมารวม	-	204.25	-	225.88	-	245.86	-	270.95	-	300.98
4. ค่าบ่มคอนกรีต	-	เหมารวม	-	86.17	-	86.17	-	86.17	-	86.17	-	86.17
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าซ่อมเครื่องจักร	-	เหมารวม	-	33.69	-	37.26	-	40.56	-	44.69	-	49.65
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	เหมารวม	-	158.97	-	175.79	-	191.35	-	210.87	-	234.25
3. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	เหมารวม	-	20.67	-	20.67	-	20.67	-	20.67	-	20.67

ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

องค์ประกอบ / งาน	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	คอนกรีตโครงสร้าง 175 KSC* จำนวน	175 KSC* ราคา	210 KSC* จำนวน	210 KSC* ราคา	245 KSC* จำนวน	245 KSC* ราคา	280 KSC* จำนวน	280 KSC* ราคา	315 KSC* จำนวน	315 KSC* ราคา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,403.55		2,568.37		2,639.47		2,833.84		3,060.98

องค์ประกอบ / งาน	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	คอนกรีตโครงสร้าง 350 KSC* จำนวน	350 KSC* ราคา	หินก่อ จำนวน	หินก่อ ราคา	หินทิ้ง จำนวน	หินทิ้ง ราคา	หินเรียง จำนวน	หินเรียง ราคา	หินเรียงยาแนว จำนวน	หินเรียงยาแนว ราคา
ค่าวัสดุหลัก	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. หินใหญ่	0.00	ลบ.ม.	-	-	1.14	0.00	1.10	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00
2. หินย่อย	455.00	ลบ.ม.	0.81	368.55	0.34	154.70	-	-	-	-	-	-
3. ทรายหยาบ	369.16	ลบ.ม.	0.55	203.04	0.54	199.35	-	-	-	-	0.06	22.15
4. ปูนซีเมนต์	147.66	ถุง	10.76	1,588.82	4.09	603.93	-	-	-	-	0.32	47.25
ค่าแรงงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

องค์ประกอบ	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	หน่วย	คอนกรีตโครงสร้าง 350 KSC*		หินก่อ		หินทิ้ง		หินเรียง		หินเรียงยาแนว	
			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1. ค่าแรงงานทั่วไป	-	เหมารวม	-	-	-	409.83	-	74.68	-	224.38	-	269.28
2. ค่าผสมคอนกรีต	-	เหมารวม	-	429.31	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าเทคอนกรีต	-	เหมารวม	-	338.49	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าบ่มคอนกรีต	-	เหมารวม	-	86.17	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าซ่อมเครื่องจักร	-	เหมารวม	-	55.84	-	7.22	-	-	-	-	-	3.61
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	เหมารวม	-	263.44	-	31.57	-	-	-	-	-	15.79
3. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	เหมารวม	-	20.67	-	10.02	-	-	-	4.16	-	10.02
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**3,354.33**		**1,416.62**		**74.68**		**228.54**		**368.10**

ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

หมายเหตุ :

1. ราคาหิน , กรวด และทราย ให้ใช้ราคาที่แหล่งวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์ของจังหวัดที่มีแหล่งวัสดุอยู่ ซึ่งใกล้สถานที่ก่อสร้าง หากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไม่ได้กำหนดราคาวัสดุที่แหล่งไว้ ให้สืบราคาจากแหล่งโดยตรง การคิดคำนวณค่าขนส่งให้คิดระยะทางจากแหล่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
2. ราคาปูนซีเมนต์ให้ใช้ราคาในจังหวัดจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด แล้วแต่กรณี การคิดคำนวณค่าขนส่งให้คำนวณระยะทาง
3. ราคาวัสดุหลักไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ราคาวัสดุใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ไม่ปัด) และผลรวมอัตราราคางานแต่ละรายการตัดทศนิยมทิ้ง (ไม่ปัด)
5. ใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 149.36 บาท/วัน
6. ค่าเทคอนกรีตของงานคอนกรีตดาด ไม่รวมค่าแต่งผิวหน้าคอนกรีตดาด
7. ค่าแรงงานทั่วไปของงาน Dental Concrete เป็นค่าแรงสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวร่องแกนรอยแตกหรือช่องว่างต่างๆ ให้สะอาดโดยทำการขุดและขนย้ายวัสดุที่อ่อน (Soft and Unsuitable material) ออกให้หมด
8. ความสามารถรับแรงกดของคอนกรีตโครงสร้าง ทดสอบโดยแท่งคอนกรีตมาตรฐานรูปทรงกระบอก เมื่ออายุได้ 28 วัน