

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดทับ (สายหนองลิ้น)

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองลิ้น หมู่ที่ 1 บ้านห้วยซ้อง ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

8 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนลูกรัง	260,908.94	1.3624	355,462.33	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,500.00	-	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			358,962.33	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			358,900.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

(ลงชื่อ)จำเอก..... กรรมการ

(เอกรัตน์ เลิศอวาส)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายบุญญฤทธิ์ ทองปล้อง)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพู  
 ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนลูกรังขยับทับ(สายหนองเงิน)

ปริมาณงาน ถนนลูกรังกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 870 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองเงิน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยซ้อง ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพู

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 งานปรับพื้นที่ (Clearing)	2,610.00	ตร.ม.	-	-	1.76	4,593.60	4,593.60	
	1.2 วัสดุคัดเลือก หินผุ พร้อมบดอัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานฉาบฉวย								
	2.1 ลูกกรังบดอัดแน่น	522.00	ลบ.ม.	408.26	213,111.72	46.84	24,450.48	237,562.20	
	2.2 ท่อลอดกลม คสล. มอก. 3 Ø 0.60 ม.	8.00	ท่อน	750.19	6,001.52	345.00	2,760.00	8,761.52	
	2.3 ท่อลอดกลม คสล. มอก. 3 Ø 0.30 ม.	18.00	ท่อน	415.09	7,471.62	140.00	2,520.00	9,991.62	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							<b>260,908.94</b>	