แบบ ปร.1 (ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุง ถนน คสล.ซอย 9 (กม.0+572 ถึง กม.0+705) หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค

สถานที่ก่อสร้าง ซ. 9 หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ปรับปรุง ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย กองช่าง **เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนน คสล.	208,180.47	1.3624	283,625.07	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			283,625.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			283,625.07	
	ตัวอักษร **(-สองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสตางค์-)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัณ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางธัญชนก เอมดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ นาคสอิ้ง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุง ถนน คสล.ซอย 9 (กม.0+572 ถึง กม.0+705) หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค

สถานที่ก่อสร้าง ซ. 9 หมู่ที่ 2 บ้านไร่แค ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ปรับปรุง ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม								
	1.1 รื้อผิวจราจร คสล.เดิม พร้อมขนทิ้ง	399.00	ตร.ม.	-	-	72.00	28,728.00	28,728.00	
2	งานผิวจราจร คสล.								
	2.1 ทรายหยาบรองพื้น	19.95	ลบ.ม.	479.91	9,574.20	38.17	761.49	10,335.69	
	2.2 ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร	399.00	ตร.ม.	404.44	161,371.56	-	-	161,371.56	
	2.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	81.00	ม.	95.62	7,745.22	-	-	7,745.22	
	รวม							208,180.47	

รายการปริมาณงาน

1.1 รื้อผิวจราจร คสล.เดิม พร้อมขนทิ้ง	=	133*3
	=	399.00 ตร.ม.
2.1 ทรายหยาบรองพื้น	=	133*3*0.05
	=	19.95 ลบ.ม.
2.2 ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร	=	133*3
	=	399 ลบ.ม.
2.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	=	133/5 = 27 (จำนวน Joint)
	=	3/0.30 = 10 *0.50 = 5.00 เมตร (จำนวนเหล็ก ต่อ 1 Joint)
	=	27*3
	=	81.00 เมตร