

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

o โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนเสริมผิวจราจร ถนนคสล.ซอย1

o สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

o หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

o แบบเลขที่

o ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

o ประมาณราคาเมื่อวันที่

17 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงทางเชื่อมถนน คสล.	88,375.07	1.3642	120,561.27	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมเป็นเงิน			120,561.27	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			120,000.00	
	ตัวอักษร			หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน	
	ราคาเฉลี่ย ตร.ม.ละ				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธัญชนก เอ็มดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรณี นุชประคอง)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพัว
 ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงทางเชื่อมถนนเสริมผิวจราจรถนนคสล. ซอย 1
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบที่อบต.หนองกะพัวกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งตลอด ตำบลหนองกะพัว อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพัว
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจร คสล.								
	1.1 รื้อผิวจราจร คสล.ปรับระดับพร้อมชนทั้ง	60.00	ตร.ม.	-	-	71.73	4,303.80	4,303.80	
	1.2 หินคลุก	12.00	ลบ.ม.	356.94	4,283.28	25.14	301.68	4,584.96	
	1.3 ทราดยาบบรองพื้น	9.18	ลบ.ม.	473.48	4,346.55	35.46	325.52	4,672.07	
	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	27.56	ลบ.ม.	1,728.04	47,624.78	81.65	2,250.27	49,875.05	
	1.5 เหล็กตะแกรงวางเหล็กเส้นกลม ๘ 6 มม. @ 0.20 ม.	183.75	ตร.ม.	70.00	12,862.50	5.00	918.75	13,781.25	
	1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต RB 19	133.56	กก.	26.07	3,481.91	3.10	414.04	3,895.95	
	1.7 ไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	548.60	4,937.40	-	-	4,937.40	
	1.8 ค่าแรงประกอบแบบ	60.00	ม.	-	-	20.60	1,236.00	1,236.00	
	1.9 ตะปู 3"	2.25	กก.	51.40	115.65	-	-	115.65	
	1.10 ยางแอสฟัลท์	3.60	ลิตร	29.06	104.62	-	-	104.62	
	1.11 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	36.00	ม.	-	-	24.12	868.32	868.32	
	รวมค่างานต้นทุน							88,375.07	